

高圧受電設備等改修工事契約事業 仕様書

1. 事業名 特別養護老人ホーム 第二清楽苑
高圧受電設備等改修工事契約事業
2. 納入場所 宮城県宮城郡七ヶ浜町花淵浜字高山25番3
3. 工期 契約締結日の翌日から5ヶ月以内
4. 仕様 別紙の通り
5. その他 その他仕様がない事項は、上記2.記載の現場にて確認すること。
工事完成後は、完成届を作成し提出すること。

(別紙)

高圧受電設備改修工事 仕様書

名称	仕様	単位	数量	単価	金額
1.高圧機器改修					
高圧気中開閉器	7.2kV 300ALA・VT 内蔵方向性	台	1		
断路器	7.2kV 200A	台	3		
電灯変圧器	1φ3W 6600/210- 105V100kVA	台	1		
動力変圧器	3φ3W 6600/210V 500kVA	台	1		
支持材		式	1		
運搬費	4t ユニック等	式	1		
クレーン費	25t 以下	式	1		
雑材消耗品		式	1		
改修工事費		式	1		
2.諸経費					
産業廃棄物運搬処理費		式	1		
竣工検査費	停・復電操作及び安全 処置・耐圧試験含む	式	1		
報告費作成費		式	1		
法定福利費		式	1		
現場管理費		式	1		
一般管理費		式	1		
その他諸経費					
3.居室コンセント増設他工事					
ケーブル	VVF2.0 mm-2C	m	521		
ケーブル支持材		式	1		
ねじなし電線管	E25	本	2		
電線管付属品		式	1		
配管支持材		式	1		
メタルモール	A型 1.8m	本	30		

メタルモール	B型 1.8m	本	1		
ジャンクションボックス	A・B型兼用	個	6		
スイッチボックス	A・B型兼用 1コ用	個	24		
コーナーボックス	A・B型兼用	個	24		
メタルモール付属品		式	1		
メタルモール支持材		式	1		
埋込コンセント（新金プレート）	2P15A×3	組	24		
消耗品雑材		式	1		
電気労務費	平日日中	式	1		
既設分電盤改造費	4回路増設	式	1		
建築工事費	点検口取付下地補強込	式	1		
交通運搬費		式	1		
現場雑費		式	1		